

LUZ ST SAUVEUR - TRAVAU & ABATISS!  
RISQUE SUR L'YSE

N°

Désignation

1

Installation et repli de chantier

2

Création et entretien des batardeaux

3

Amont pont de Villenave - Désengrèvement du lit et renforcement de berge en rive droite avec blocs du site

4

Aval pont Villenave secteur parcelle Flaud - Abattage, déssouchage et évacuation d'arbre

5

Secteur parcelle Artigalet - Réfection en sous-œuvre avec pierres bétonnées sous la prise d'eau communale

6

Entre prise d'eau et passerelle Artigalet - Abattage des arbres en rive gauche sur la parcelle en amont de la passerelle et renforcement de la berge avec blocs du site

7

Secteur parcelle Artigalet - Réfection en sous-œuvre avec pierres bétonnées de l'ancienne digue en rive droite

8

Secteur Camping - Nettoyage et enlèvement de matériaux, bois, souches

9

Secteur camping, rive gauche - Elargissement du lit en utilisant les matériaux pour remonter le niveau de la berge en maintenant la piste

10

Pont de l'Egalité - Désengrèvement sous et aux abords du pont

11

Entre le pont de l'Egalité et le Clos St Clément, en rive droite - Déblai de la pointe qui contraint l'Yse au niveau de la parcelle Martinez en conservant le lit mineur tel qu'actuellement

12

Entre le pont de l'Egalité et le Clos St Clément, en rive droite - Enlèvement de matériaux sur la parcelle Lonca avec mise en remblai pour créer une protection du Clos St Clément

13

Entre le pont de l'Egalité et le Clos St Clément, en rive gauche - Enlèvement et évacuation de matériaux en conservant le lit mineur tel qu'actuellement

14

Entre Clos St Clément et pont de la RD 918 - Enlèvement et évacuation de matériaux en conservant le lit mineur tel qu'actuellement

15

Pont de la RD 918 - Désengrèvement

16

En aval du pont de la RD 918 jusqu'au gave - Nettoyage, curage du lit et évacuation de matériaux sur berges

17

Mise à disposition d'une pelle hydraulique de 35 T avec chauffeur

18

Mise à disposition d'un camion 6X4 avec chauffeur